

MAHAL LİSTESİ
(ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME)

KONAK İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLARDA İSTİNAT DUVARI ÜZERİNE VE
MERDİVENLERE KORKULUK YAPILMASI İŞİ

(I) MERDİVENLERE KORKULUK YAPILMASI:

İMALAT YAPILACAK SOKAKLAR:

Murat Mahallesi:

- 1-2589/1 Sokak: 2590 Sokak ile 2589/1 Sokak No:15 arası
- 2-2599 Sokak: 2590 Sokak ile 2599 Sokak No:3 arası
- 3-2777 Sokak: 2589/1 Sokak ile 2589/2 Sokak arası,
- 4-2442 Sokak: 2589/2 Sokak ile 2520 Sokak arası (Sokak boyunca iki taraflı)
- 5-2480 Sokak: 2478 Sokak ile 2493 Sokak arası,
2478 Sokak ile 2476 Sokak arası,
- 6-2470 Sokak: 2468 Sokak ile Adem Yavuz Caddesi arası,

Mehtap Mahallesi:

- 1-3562 Sokak: 3567 Sokak ile Gürçeşme Caddesi arası,
- 2-3566 Sokak: 3612 Sokak ile 3565 Sokak arası,

Anadolu Mahallesi:

- 1-2443 Sokak: No:38 ile No:35 arası,
- 2-2555 Sokak: No:11 ile No:15 arası,
- 3-2434 Sokak: No:22 ile No:26 arası,
- 4-2428 Sokak: 2430 Sokak ile 2428 Sokak No:11' e kadar

Güzelyalı Mahallesi:

- 1-39 Sokak: No:3 ile No:5 arası,

Kocakapı Mahallesi:

- 1-1074 Sokak: No:32 ile No:36 arası,
- 2-1072 Sokak: No:8 ile No:5 arası,
- 3-1063 Sokak: No:77 ile No:63 arası,
- 4-1040 Sokak: No:28 ile arsa arası,
- 5-1073 Sokak: No:24/A ile No:50 arası,
- 6-1103 Sokak: 954 Sokak ile 1103 Sokak No:3 arası.

Levent Mahallesi:

- 1-1162 Sokak: No:40 ile No:42 arası,

Detay-1'e uygun olacak şekilde Merdiven korkuluğu yapılacak, varsa mevcut eski korkuluklar kesilerek alınacaktır. Sökümden çıkan demir korkuluklar Konak Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ne(Buca/Gediz) teslim edilecektir.

Korkuluklar detayda belirtilen mesafelerde , belirtilen yüksekliklerde yapılacaktır. Dikmeler 2 inç borudan Ø12 lik ankraj demirleri ile mevcut merdivenlerin rıhtlarına tutturulacaktır. Detay-1'de belirtilen 2" lik Borunun et kalınlığı 3,65mm, 1"lik Borunun et kalınlığı 3,25 mm olacaktır. İmalatta kaynakla birbirine ek yapılmış borular kullanılmayacaktır. Korkulukların uzunluğu en fazla 6 mt olacaktır.2 mt'den uzun korkuluklarda kontrollük teşkilatınca gösterilen yerlerde dikmeler koyulacaktır. Bina girişleri kapatılmayacak, karşıya geçişler engellenmeyecek şekilde imalat yapılacaktır.

Detaylara uygun imal edilen korkuluklar çelik macunla kaynak yerleri düzeltilecek , 2 kat antipas ve idarenin istediği renkte 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.

(II) İSTİNAT DUVARI ÜZERİNE KORKULUK YAPILMASI:

İMALAT YAPILACAK SOKAKLAR:

Trakya Mahallesi:

1-Adem Yavuz Caddesi: No:37 ile No:63 arası

Murat Mahallesi:

1-Adem Yavuz Caddesi: No:288 ile No:292 arası,
- No:300 ile No:306 arası,
-No:308 ile No:310 arası,

2-2589/1 Sokak: No:21 yanı,

3-2510 Sokak: No:28 yanı ve No:40 yanı,

4-2520 Sokak: No:12 ile 2523 sokak arası,
-2523 sokak ile 2526 sokak arası,

5-2526 Sokak: No:25 ile 2524sokak arası,

6-2518 Sokak: No:3 önü,

7-2589/2 Sokak: No:13 önü,

8- Hızır Reis Caddesi:No:53 yanı,
-No:94 ile No:96 arası,

9-2478 Sokak: No:27 önü,

10-2493 Sokak: 2477 Sokak ile 2480 Sokak arası,

11-2505 Sokak: No:18,20,22 önü,

12-2504 Sokak: No:22 ile No:28 karşısı,

13-2519 Sokak: No:8,21 önü,

14-2589 Sokak: No:45 önü,

15-2468 Sokak: Park Yanı. (No:34 ile No:38 arası)

Mehtap Mahallesi:

1-3564 Sokak: No:8 ile No:12/1 arası,
-No:18 karşısı ile No:22/A arası,
-No:30 önü,

2-3565 Sokak: 3566 Sokak ile 3568 Sokak arası,

3-3612 Sokak: No:35 önü,
-No:29 ile No:9 arası,

Anadolu Mahallesi:

1-2443 Sokak: No:35 ile No:27 arası,

Kocakapı Mahallesi:

1-1281 Sokak: tretuvar üstü,

Levent Mahallesi:

1-1170 Sokak: No:123/1 ile No:121 arası,
-No:64 ile No:52 arası.

İmalat yapılacak Sokaklar üzerinde bulunan ve İdarece uygun görülen mevcut istinat duvarlarının üstüne Detay-2'ye göre korkuluk yapılacaktır. Mevcut istinat duvarları üzeri Detay-2'de belirtilen malzemeler kullanılarak oluşturulan korkulukların Dikmeleri (ayakları) Ø12 lik ankraj demirleri ile istinat duvarı üzerine tutturulacaktır.İstinat duvarlarının bozuk olan bölümleri, mevcut istinat duvarına uygun olacak şekilde tamir edilecektir. İmalatta kaynakla birbirine ek yapılmış demir malzemeler kullanılmayacaktır.

Detay-2'ye uygun imal edilen korkuluklar çelik macunla kaynak yerleri düzeltilecek , 2 kat antipas ve idarece belirlenecek renkte 2 kat yağlı boya ile boyanacaktır.

(III.) KIRIMDAN ÇIKAN MOLOZLAR VE NAKLİYELER :

1. İmalatta kullanılacak her türlü malzeme ve iş mahalline nakliyesi yükleniciye ait olup, ayrıca bir taşıma bedeli ödenmeyecektir.
2. Moloz ve kazı artıkları, İZSU'ya ait mevcut yağmur suyu ızgaralarını tıkamayacak ve trafiğin akışına engel olmayacak şekilde biriktirilmeden , derhal uzaklaştırılacaktır.
3. Kullanılacak malzemenin yükleme ve boşaltmasında azami özen gösterilecek, bozuk ve kırık malzeme imalatta kullanılmayacaktır.
4. Tüm moloz ve kazı artıkları Bornova İlçesi Erzene mahallesi, Şeytandere mevki 189 No'lu Orman Bölgesi içinde bulunan moloz döküm sahasına dökülecektir.

(IV.) - ÖDEMELER:

1. Yüklenicinin hakedişi Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce ödenecektir.

2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenecektir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenecektir.

(V.) - DİĞER HUSUSLAR :

1. Sokakta itina ile çalışılacak binalara kesinlikle zarar verilmeyecektir. Meydana gelebilecek zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
1. Çalışmalar esnasında; imalat yapılan Sokaklarda, yüklenici tarafından ihale dokümanındaki (Detay-3)'e uygun olarak temin edilen tanıtıcı saç levhalar devamlı olarak bulundurulacaktır. Söz konusu saç levhalar için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.
2. Yüklenici söz konusu sokakta mülkiyet sınırlarına gerekli özeni gösterecektir. Mülkiyet sınırlarıyla ilgili meydana gelecek hukuki sorunlardan yüklenici bizzat sorumlu olacaktır.
3. Yüklenici 3. şahıslara ve çevreye verilebilecek zararlar için Mali Mesuliyet Sigortası yaptırmak zorundadır.
4. İdare gerekli gördüğü takdirde imalatta kullanılacak malzemelerin istenen şartlara uygun olup olmadığını İ.M.O İzmir Şubesi, resmi kuruluş, üniversite veya İzbeton A.Ş. laboratuvarlarında (bedeli yükleniciye ait olmak üzere) tahlil ve tespit ettirebilir. Bu durumda İdare söz konusu numunelere ait ilgili deneylerden birinin veya birkaçının yaptırılmasını isteyebilir.

Ekleri:

1. 4734 ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kanunu
2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi
3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi ve Birim Fiyat Tarifleri
4. Tip Detaylar

Hüseyin HEPŞENGÜNLER
Mimar
Fen İşleri Müdürü