

## TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

1 Yapılacak iş : Müdürlüğümüz marangoz atölyesinde; yapım ve onarımda kullanılmak üzere muhtelif kereste ile dolap ve çatı malzemesi alınması işi.

1 A) CİNSİ : 2.sınıf ithal Sarı çam kereste

2 MİKTARI : 50 m3

3 EBATLARI	<u>KALINLIK (cm)</u>		<u>EN (cm)</u>		<u>BOY (cm)</u>
4	10	X	30	X	300
5	10	X	25	X	300
6	10	X	20	X	300
7	10	X	15	X	300

B) CİNSİ : 2.sınıf Kayın kereste

MİKTARI : 10 m3

EBATLARI	<u>KALINLIK (cm)</u>		<u>EN (cm)</u>		<u>BOY(cm)</u>
	8	X	Muhtelif	X	300

C) CİNSİ : MDF LAM

MİKTARI : 50 tabaka

EBATLARI : 183 x 366 x 18 mm Beyaz Armut Akçaağaç Ceviz  
10 15 15 10

D) CİNSİ : MDF Arkalık

MİKTARI : 50 tabaka

EBATLARI : 170 x 210 x 3 mm ( Beyaz )

E) CİNSİ : İthal Filmsiz Su Kontraplak

MİKTARI : 20 tabaka

EBATLARI : 170 x 220 x 18 mm

F) CİNSİ : OSB çatı malzemesi ( Pergole çatısı için )

MİKTARI : 50 tabaka

EBATLARI : 122 x 244 x 11 mm

G) CİNSİ : Foli tutkallı bant ( Muhtelif renklerde )

MİKTARI : 2000 m

3. Çam ve Kayın kerestede tolerans sınırları:

a) Malzemenin kalınlık ve eninde kurumadan doğacak incelmeler gözönüne alınarak 1-2 cm'e kadar kısa olmasına müsaade edilecektir.

b) Malzeme teslim alınarak tek tek ölçülüp, mevcut kısaltmaların çetelesi tutularak alınan malzeme miktarı hesaplanacaktır.

c) Mümkün olduğu kadar budaksız olacak 1 (Bir) metrede en fazla 2-3 adet sağlam budak bulunabilir,budak genişliği 3 cm'yi geçmeyecektir.

ci Çatlak 10 cm kalınlıkta 1 cm'yi geçmeyecek, büyük ve derin çatlak olmayacak.

e) % 20'den fazla rutubet bulunmayacak.

- f) Burukluk ve her türlü çürüklük bulunmayacak.
- g) Kerestenin yanı alınmış olacak.

h) Kayın kereste fırınlanmış olacak.

- 4 Nakliye ve boşaltma yüklenici firmaya aittir. Malın teslim yeri Konak Belediyesi Kadifekale fidanlığıdır.
5. Malın tamamı işin yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
6. İş bu teknik ve idari şartname 6 (Altı) maddeden ibarettir.